

Data, 23 de outubro de 2024.

Á
Santa Casa de Valinhos
A/C Sr. Mario Masteguim

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos, apresentamos nossa proposta para:

OBJETO: Instalação de 01 (um) posto de transformação de **225 kVa's** x 380V na unidade da Rua Papa Paulo VI (Projeto Hemodinamica).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

PROJETO

1 a) Elaboração de projeto elétrico completo, compreendendo em:

- Determinação de ponto de tomada de energia,
- Determinação do local para edificação do trafo + cx medição,
- Levantamento de carga elétrica,
- Dimensionamento de proteção,
- Dimensionamento do poste,
- Dimensionamento e detalhamento do sistema terra.

1 b) Fornecimento e recolhimento de A.R.T (Anotação de responsabilidade técnica) do projeto.

NOTA 1: Documentos necessários para elaboração do processo:

- Cópia do cartão de CNPJ do local da instalação;
 - Cópia de Inscrição Estadual (se houver);
 - Cópia da Escritura ou Contrato de Locação do Imóvel;
 - Cópia de conta de energia recente do medidor existente (se houver);
 - Cópia do CPF e RG do representante legal da empresa;
 - Cópia do CPF e RG de uma testemunha da empresa;
 - Cópia do Contrato Social;
 - Relação de cargas existentes e a serem instaladas;
 - Definição da opção tarifária – convencional ou horas sazonal verde ou azul,
 - Para motores com capacidade de 50 HP ou maiores são necessárias as seguintes informações: tipo de motor, fases, número de partidas, tipo de partida, ordem de partidas, cargas operando nas partidas, cargas sensíveis á flutuação de tensão e flutuação admissível;
- Os documentos abaixo relacionados serão elaborados após entrega dos documentos acima mencionados, e enviados para assinaturas do representante legal da empresa te testemunha:
- Carta de autorização em papel timbrado da contratante;
 - Carta de encaminhamento de projeto particular;
 - Opção tarifária e demanda;
 - Carta compromisso de documentos.

Telefone: (19) 3388-3161

Matriz: Rua Kamekichi Ohnuma, 494 - 13272-364 - Valinhos - SP

Filial: Rua Bernardino de Lima Paes, 30 - sala 03 - 12990-000 - Pedra Bela - SP

Email: intell.adm@gmail.com

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO:

- 2 a)** Montagem do posto de transformação completo, compreendendo em:
- 2 b)** Abrir vala no piso do estacionamento, para instalação de poste de concreto tubular, para proporcionar a montagem completa do posto. E tubos PEAD para os cabos da alimentação da nova ala.
- 2 c)** A fiação aérea será sustentada através de cruzetas de madeira de lei, fixadas no poste de concreto de 11 (onze) metros.
- 2 d)** O ponto de tomada de energia será na linha da CPFL, a qual será prolongada instalado um jogo de cruzetas e chaves tipo load booster, cuja obra será executada pela CPFL, as expensas do interessado (se houver).
- 2 e)** Montagem de 01 (um) posto de transformação completo de 225 KVA x 380V, padrão CPFL.
- 2 f)** Junto do posto de transformação será construída uma caixa de medição indireta, com disjuntor termomagnético de proteção (CHAVE GERAL) de 350A. Com caixas TCs e caixa para o ACL.
- 2.g)** Execução de sistema de aterramento exclusivo, através do cravamento no solo de hastes tipo cooperweld de 5/8" x 2,44mts. O sistema deverá ser interligado ao neutro do transformador.
- 2 h)** Fornecimento e recolhimento de A.R.T (Anotação de responsabilidade técnica), da execução.

INTERLIGAÇÕES DE BAIXA TENSÃO ATÉ O QGBT:

- 3.a)** Junto a caixa de medição derivando do disjuntor (CHAVE GERAL) de 350 A, fornecer eletroduto de quatro polegadas, a ser enterrado e ou fixado no muro (50metros) para condução dos cabos de alimentação do quadro da clínica na nova ala.
- 3.c)** Fornecer 200 metros de cabo 240 mm² (3 fases e neutro) para alimentação elétrica do Quadro da clínica. E 50 metros de cabo 120 mm² para o terra.
- 3.d)** Fornecer um quadro de distribuição com disjuntor geral de 350 A e 24 polos, a ser instalado na parte interna.

NOTA 2: a distribuição dos cabos internamente no ambiente, bem como as interligações aos equipamentos não fazem parte deste orçamento. Nem o fornecimento dos disjuntores de distribuição.

CUSTOS: Para fornecimento de materiais, mão de obra, transporte, encargos sociais e demais despesas correlatas, importará em: **R\$ 165.500,00.**

Sendo:

- Item 1: projetos e tratativas comerciais junto a CPFL: R\$ 5.500,00.
- Item 2: posto de transformação completo (Trafo, chaves e cabos): R\$ 99.000,00.
- Item 3: interligações (desde o disjuntor de entrada ao quadro interno da clínica): R\$ 61.000,00.

NOTA 3:

- Para energização do novo trafo a CPFL terá que executar uma obra na rua, com o custo futuro (Se houver), que não faz parte dessa proposta.

Telefone: (19) 3388-3161

Matriz: Rua Kamekichi Ohnuma, 494 - 13272-364 - Valinhos - SP

Filial: Rua Bernardino de Lima Paes, 30 - sala 03 - 12990-000 - Pedra Bela - SP

Email: intell.adm@gmail.com

- Informamos que o prazo para montagem do trafo é de 15 dias úteis. O prazo longo descrito na proposta refere-se ao processo junto á CPFL.
- Informamos também que os materiais e equipamentos instalados no posto de transformação são comumente objetos de furtos, com que; recomendamos ao contratante preservar a segurança da obra, uma vez que essa na faz parte de nosso fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: - Item 1: na entrada do projeto junto a CPFL.

- Item 2: 30 dias do término da montagem.
- Item 3: 30 dias do término da instalação dos cabos de alimentação.

PRAZO DE ENTREGA:

Projeto aprovação: até 30 (trinta) dias úteis.

Obra: 15 (quinze) dias úteis. Após aprovação do projeto.

*Entrega do transformador pelo fabricante: 60 dias, após pedido.

Interligação pela CPFL: até 90 (noventa) do término da obra.

Energização, instalação do medidor: 10 (dez) dias após a interligação.

NOTA 4: Esclarecemos que o prazo de interligação é longo e se faz necessário para que a concessionária execute a melhoria da rede, tal prazo é regulamentado pela ANEEL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dias.

Sem mais, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos,

Atenciosamente,

José Luiz Fernandes.

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: R\$ 165.500,00

10 DIAS – R\$ 5.500,00 – ENTRADA DO PROJETO NA CPFL.

30 DIAS – R\$ 99.000,00 – MONTAGEM DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E CAIXA DE MEDIÇÃO

60 DIAS – R\$ 61.000,00 – INTERLIGAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ O QUADRO DENTRO DA SALA (QGBT)

Telefone: (19) 3388-3161

Matriz: Rua Kamekichi Ohnuma, 494 - 13272-364 - Valinhos - SP

Filial: Rua Bernardino de Lima Paes, 30 - sala 03 - 12990-000 - Pedra Bela - SP

Email: intell.adm@gmail.com